



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28
Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
[e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur: Nabywca:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/35-6/8-2/2017

Koszalin, dnia 01.06.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”

Na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Obiekt w km: 0+579,1 Wiadukt w ciągu ul. Tunelowej – odwodnienie – zgodnie z zapisami Opisu Technicznego odwodnienie obiektu należy wykonać wg pkt 1.4 „*Kolektory odwodnienia przeprowadzić w rurach osłonowych przez korpusy przyczółka nr 2 i wprowadzić do studni. Studnie podłączyć do ścieków skarpowych. Ścieki skarpowe od strony wschodniej podłączone zostaną do rowów, od strony zachodniej wykonać studnie z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Dobór studni oraz ich dokładne usytuowanie oraz odprowadzenie z nich wody wykonać wg opracowania drogowego*”.

Projekt drogowy nie zawiera doboru i dokładnego usytuowania studni jak również odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją mostową, a drogową i uzupełnienie zakresu robót dotyczących odwodnienia wiaduktu.

Odpowiedź:

Ścieki skarpowe od strony wschodniej mają być podłączone do rowów, natomiast od strony zachodniej należy wykonać studnie z odprowadzeniem do studni chłonnych o średnicy 1,4m.

Lokalizację studni wskazuje projekt wiaduktu nad ul. Tunelową, min. plan sytuacyjny (rys nr 3) i przekrój poprzeczny (rys nr 22). Natomiast studnie chłonne należy ustawić od strony zachodniej.

Zamawiający dodaje do WPR 6.1 pozycję nr 55a „Wykonanie studni chłonnej o średnicy 1,4m z wykonaniem wykopu z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu.” w ilości 2 szt. W załączeniu zmieniony WPR.

Pytanie nr 2

Zapisy w poz. 116 „Ekranów dźwiękochłonne” mówią o wykonaniu ekranów dźwiękochłonnych w ilości 1090 m², natomiast zapisy w projekcie ujmują wykonanie Ekranów w ilości 1935 m².

Bariera dźwiękochłonna
strona lewa
od km 0+400 do km 1+024
~~strona prawa~~
~~od km 0+480 do km 0+630~~

tj. 774 m x 2,5 m = 1935 m²

Prosimy o skorygowanie ilości w poz. 116 na prawidłowe, włącznie z poz. 114, 115, 117 (które wiążą się z wykonaniem poz. 116)

Odpowiedź:

Ekranów dźwiękochłonne należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym „Ekranów przeciwhałasowe i zieleń ochronna”.

Zgodnie z powyższym projektem ekrany należy ustawić w km 0+400 - 0+820 (strona lewa) oraz 0+900 - 0+960 (strona prawa). Wzdłuż granicy działki 804/41 ekran powinien mieć wysokość min. 2,5m, na pozostałych odcinkach 3m. Zamawiający zmienia ilości w poz. 116 WPR 6.1 z „1090” na „1420”. W załączeniu zmieniony WPR.

Jednocześnie Zamawiający dodaje do WPR 6.1:

- pozycję nr 55b „Kanały z rur z PP lite klasy S o śr. 150 mm wraz z robotami ziemnymi” w ilości 30m
- pozycję nr 55c „Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana żelbetowa średnicy 450 - 500mm z wpustem D-400 i z osadnikiem i płytą odciążeniową wraz z robotami ziemnymi” w ilości 3szt.
- pozycję nr 55d „Demontaż studzienek ściekowych (wraz z robotami ziemnymi) ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę” w ilości 2szt.

Zamawiający zmienia zapisy SST D-03.02.01. i D-07.01.01

W załączeniu:

- zmienione SST i WPR

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
mgr inż. Waldemar Wejnerowski